

LVI-asiat:

- TK01, TK02, TK03 ilmanvaihtokoneet hankkii tilaaja, toimitettuna Lukkarin koululle. Urakoitsijalle kuuluu nostaa ja haalata, ko. ilmanvaihtokoneet piirustuksien mukaisiin ilmanvaihtokonehuoneisiin.
- TK03 Liikuntasalin ilmanvaihtokoneen lämmityspatterille tuleva lämpöjohtoputkisto rakennetaan (piir. 203) 2. krs poiketen 1. kerrokseen.
- TK03 Liikuntasalin ilmanvaihtokoneen alle tulee V32 kuivakaivo, jonka V32 johdetaan 1. kerroksen pesualtaalle.
- Ullakon uusien iv-koneiden viereen asennetaan V75 lattiakaivo, joka liitetään nykyiseen ullakolla olevaan V75 viemäriin (T110).
- Kaikki palopeltien hälytykset liitetään VAK161.
Palopellit ETPR-EI60, sulakemekanismin 70 C° ja mikrokytkimillä. Fläktwoods.
Palopellin lauetessa VAK:iin tulee hälytys ja paikannustieto lauenneesta palopelistä.
Palopellit pohja piirustuksien mukaan.
- Kellarin lämmönjako konehuoneen viereisen tilaan (tila, jossa nykyisen aukon sulkeminen, piir. 301) lisätään ilmanvaihto. Poistoilmakanava ø100, poistoilmaventtiili KSO-100, -5 l/s, korvausilma ø100 kanava seinän läpi ja molemmin puolin seinää lautasventtiilit RK-100. Reikien poraus ja paikkaukset kuuluvat urakkaan.

LVI-Insinööritoimisto Arto Puro

Arto Puro